



CITTÀ DI AGNONE

(PROVINCIA DI ISERNIA)

Via G. Verdi 9 – CAP 86081 – Tel. 0865/7231 – Fax 0865/77512 – P.IVA 00067060947- www.comune.agnone.is.it

SETTORE TERZO: Ufficio Tecnico

Ufficio: Il Capo Settore

Tel. 0865723221

Prot. N. 3140

Data: 11/03/2023

**OGGETTO: PNRR M5C2 Investimento 1.2. CUP: G14H220000600001;
Trasmissione computo metrico inerente gli interventi di manutenzione straordinaria e
abbattimento delle barriere architettoniche dell'immobile individuato.**

A mezzo posta elettronica certificata

**Spett.le AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE
Piazza Dante Alighieri 51
86081 AGNONE (IS)**

Alla cortese att.ne del Coordinatore d'Ambito Dr. Antonio MELONE

In relazione all'investimento di cui in oggetto si trasmette in allegato il computo metrico e inerente gli interventi di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche dell'immobile sito in Agnone (IS) Salita Martisciano 5 censito al foglio mappale n° 58 particella 212 sub 5.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Vittorio PATRIARCA



CITTÀ DI AGNONE

(PROVINCIA DI ISERNIA)

Via G. VERDI 9 – CAP 86081 – TEL. 0865/7231 – FAX 0865/77512 – P.IVA 00067060947- WWW.COMUNE.AGNONE.IS.IT

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMMOBILE SITO IN AGNONE (IS) SALITA MARTISCIANO 5 CENSITO AL FOGLIO MAPPALE N° 58 PARTICELLA 212 SUB 5.

A1	Montascale conforme al D.M. 236/89, installato in edifici per civile abitazione, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente, sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani (funzionamento solo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide; motore: 24 V c.c., 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 - 240 V 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paracadute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore	
	Sommano	10.217,70 €
A2	Caldia a condensazione da 24 kw - opera finita	
	Sommano	3.100,00 €
A3	Nr. 10 termosifoni compresi di valvole termostatiche	
	Sommano	2.980,00 €
A4	Impianto elettrico	
	Sommano	5.800,00 €
A5	Opere di tinteggiatura	
	Sommano voce A1	10.217,70 €
	Sommano voci A2+A3+A4+A5	15.880,00 €
	IVA 4%	408,71 €
	IVA 22%	3.493,60 €
		30.000,00 €